

المعدلات القياسية

المجموعة	الانتاج فى اليوم	الانتاج فى الساعة
تجهيز الموقع (2 عامل)	100 متر مربع	13 متر مربع
فريق الحفر (1حفار+2 قلاب+1 عامل)	240 متر مكعب	30 متر مكعب
مجموعة نجارين الخرسانة العادية للقواعد (8 نجارين+8 مساعدين+2 صبيان)	41 متر مكعب	5 متر مكعب
صب الخرسانة العادية (فريق الخلاطة) ومكون من: (2 عامل اسمنت+عامل مياه+2 عمال البرويطة+4 فور مجى+2 عمال للهاز)	56 متر مكعب	7 متر مكعب
فريق الردم (1لودر+1 قلاب+1 عامل)	200 متر مكعب	25 متر مكعب
فرق الدمك (عدد 1 لودر + 6 عمال)	450 متر مربع	75 متر مربع
فريق نجارة القواعد المسلحة (نجار+مساعد+6 نجارين+4 مساعدين+2 صبيان+2 نجارين+2 مساعدين)	50 متر مكعب	6 متر مكعب
فريق الحدادة للقواعد المسلحة (5 حدادين+2 مساعدين)	52 متر مكعب	7 متر مكعب
صب القواعد المسلحة (فريق الخلاطة) (2 عامل للأسمنت+1 عامل للمياه+4 عامل للبرويطة+4 فور مجى+2 عامل للهاز)	56 متر مكعب	7 متر مكعب
فريق نجارة الأعمدة (7 نجارين+7 مساعدين)	8 متر مكعب من خرسانة الأعمدة	1 متر مكعب
فريق حدادة الأعمدة (4 حدادين+4 مساعدين)	8 متر مكعب من خرسانة الأعمدة	1 متر مكعب
فريق صب الأعمدة (15 عامل +1 فور مجى)	16 متر مكعب	2 متر مكعب

25 متر مربع	200 متر مربع	فريق حدادة السقف (9 حدادين+9 مساعدين)
7 متر مكعب	56 متر مكعب	مجموعة صب السقف (هو نفس فريق صب الأساسات)
46 متر مربع	510 متر مربع	فريق عزل القواعد (3 صناعية+3 مساعدين)
2 متر مكعب	14 متر مكعب	فريق بناء الطوب (5 بناين+10 مساعدين+3 عمال)
	2.25 متر مكعب	فريق نجارة القبة (1 نجار+1 مساعد+1 عامل)
	2.25 متر مكعب	فريق حدادة القبة (1 حداد+2 مساعدين)
	الانتهاء من السقف الواحد في اليوم	فريق كهرباء الاسقف (2 كهربائي+2 مساعدين)
	نصف حمام	فريق السباكة (1 سباك+2 عمال)
5 متر مربع	38 متر مربع	فريق المحارة (1 صناعية+1 مساعدين+1 عامل)
25 متر مربع	200 متر مربع	فريق الأرضيات (5 صناعية+5 مساعدين)
20 متر مربع	160 متر مربع	فريق البياض (11 صناعي+4 مساعدين+7 عامل للتشوين)
	-----	فريق نجارة ابواب وشبابيك (10 صناعية + 10 مساعدين)